

## ホワイトボード(EEX-WD01シリーズ)組立説明書

この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。  
本製品は組立式になっておりますので、下記の要領で組立ててください。  
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。

組立説明書は大切に保管してください。


この製品を第三者に貸し出すときは、この説明書も共に  
貸し出し、よく読んでから使用するようご指導ください。

Ver1.0

<用意していただくもの>


手袋(組立て時のケガ等を防ぐために必ず着用してください)  
プラスドライバー、電動ドリル

### 完成図




### 組立て部品


※部品の欠品や破損があった場合は、品番(EEX-WD01など)と  
下記の部品番号(①～⑥)と部品名(マグネットなど)をお知らせ  
ください。



① ホワイトボード×1枚



② ブラケット×2個



③ アンカー×3本  
(うち予備1本)



④ マグネット×2個



⑤ マーカー×1本

<使用ボルト>




⑥ タッピングネジ×2本 (3.5×32)

### ボードの品質表示

外形寸法:幅580×奥行き20×高さ430mm  
構造部材:スチール、紙

### マグネットのフィルムについて

④ マグネット



**フィルムを剥がさない**

マグネットには傷防止フィルムが貼られています。  
剥がさずに使用してください。

## 取付けの前に



各家屋によって壁面の構造や強度は  
異なります。  
本書に記載してある取付け方法を  
参考にして、十分な強度を持つ最適  
な取付け方法を決めて取付けてくだ  
さい。




本製品を壁面に設置後、撤去しますと  
壁面にネジ穴、アンカーが残ります。  
ご了承ください。

## 木製の芯材がある壁への取付け


### 1. 壁面にホワイトボードを取付ける穴を開けます。

ドリルを使い壁の2ヶ所に直径2.5mm深さ約20～25mmの下穴を開けます。  
※芯材のある場所に穴を開けます。

<横向きに取付ける場合>




<縦向きに取付ける場合>



### 2. 壁面にブラケットを取付けます。

① タッピングネジでブラケットを取付けます。




使用ネジ



⑥ タッピングネジ (3.5×32)

### 3. ホワイトボードを取付けて、完成です。




# コンクリートの壁への取付け


## 1. 壁面にホワイトボードを取付ける穴を開けます。

ドリルを使い壁の2ヶ所に**直径6.5mm深さ約30～35mm**の下穴を開けます。

<横向きに取付ける場合>




<縦向きに取付ける場合>




## 2. 壁面にブラケットを取付けます。


①ドリルで開けた穴にアンカーを差し込みます。



②タッピングネジでブラケットを取付けます。



## 3. ホワイトボードを取付けて、完成です。



## 使用上の注意

- 直射日光のあたる場所、火や熱源の側、高温多湿になる場所、ホコリが多い場所、屋外での使用、保管は避けてください。変色や変形などの原因になります。
- ホワイトボード面にホコリやゴミが付着していると、キズが付く可能性がありますので、ご使用前に確認の上、拭き取ってからご使用ください。
- ホワイトボード面を硬いものでこすったり、鋭利なもので引っかいたりしないでください。
- ホワイトボード用以外のマーカー及びイレーサーを使用するとキズが付いたり消えないことがありますのでご注意ください。
- 筆記後長時間放置すると消去しにくくなる場合があります。筆記後はできるだけはやく消去してください。
- 乱暴な取り扱いや、用途以外の使用は避けてください。
- 廃棄処理は国および地方自治体の法令に従ってください。

### 製品に関するお問い合わせ

製品の品質管理には細心の注意を払っていますが、万一、不都合な点や製品に関するお問い合わせなどございましたら、お買い求めの販売店までお気軽にご相談ください。

山陽トランスポート有限公司  
店舗名: イーサプライ <https://www.esupply.co.jp>  
岡山県倉敷市児島神田町1861 TEL: 086-473-9152  
CA/AG/TTDeSe